

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
സുഗന്ധതൈല ഔഷധസസ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ഓടക്കാലി

നമ്പർ: A/610/17 (Vol.2)

തീയതി : 03.08.2017

കുട്ടേഴ്സൻ നോട്ടീസ്

വിൽപന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഗേറ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള നടപ്പാത നിരപ്പാക്കി
ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് പേവിംഗ് ടൈൽസ് വിരിക്കൽ

ടി കേന്ദ്രത്തിലെ വിൽപന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഗേറ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള നടപ്പാത വാഹനങ്ങൾ കയറ്റിയിറക്കത്തക്ക തരത്തിലും വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാത്ത വിധത്തിലും 80mm ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് പേവിംഗ് ടൈൽസ് (പോളിഷിംഗ്) വിരിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു തരുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മ്യൂട്ടേഷൻ ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ച് കൊള്ളുന്നു.

- ടൈൽസ് വിരിക്കുവാനുള്ള ഏകദേശ വിസ്തീർണ്ണം - 750 sq.ft

(വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുക)

നടപ്പാത നിരപ്പാക്കി ഉറപ്പിച്ച അതിൽ 1½" ഘനത്തിൽ 6mm വലിപ്പത്തിലുള്ള ബേബി മെറ്റൽ വിരിച്ച് Vibrator ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിച്ച 80mm ഘനത്തിലുള്ള ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് പേവിംഗ് ടൈൽസ് നിരത്തി ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അരികുകൾ 1:4 അനുപാതത്തിലുള്ള പരുക്കൻ ഇടു ഉറപ്പിക്കണം.

തുറസ്സായ അരികുകളിൽ പേവിംഗ് ടൈൽസ് നിരത്തി ഉറപ്പിച്ച ശേഷം 1:2:3 അനുപാതത്തിലുള്ള സിമന്റ്, മണൽ, ¾" മെറ്റൽ ചേർന്ന കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.

ടൈൽസിനോട് ചേർന്ന് ടൈൽസിന്റെ ഘനത്തിൽ ഒന്നരയടി വീതിയിൽ ചരിച്ച് വാഹനങ്ങൾ കയറ്റിയിറക്കത്തക്കവിധത്തിൽ വേണം കോൺക്രീറ്റ് റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ.

മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വില, വാഹന വാടക, കയറ്റിറക്കുകൂലി, മെഷീൻ വാടക, പണിക്കൂലി, നികുതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മൊത്തം തുകയാണ് ക്വട്ടേഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

കുട്ടേഴ്സനിൽ തുക രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട നിരക്ക്

കോൺക്രീറ്റ് റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൾപ്പെടെ ടൈൽസ് വിരിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ക്വയറിനുള്ള ചാർജ്

കുട്ടേഴ്സനുകൾ 16.08.2017 ന് പകൽ 3 മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് 17.08.2017 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് കുട്ടേഴ്സനുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കട്ടെ.

*Pl. display in notice board
Give wide publicity
9/8/2017*

കാട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിന് പുറത്ത് “നടപ്പാത ടൈൽസ് വിരിക്കൽ” എന്ന് എഴുതണം

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ കാട്ടേഷൻ തൃപ്തികരമെന്നു തോന്നിയാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കാട്ടേഷൻ ലഭിച്ച വ്യക്തി 19.08.2017 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുൻപായി പണിക്കുപയോഗിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് പേവിംഗ് ടൈൽസിന്റെ സാമ്പിൾ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്കായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

തുടർന്ന് വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം മൂന്നു ദിവസത്തിനകം സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി Rs.2500/- രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു വർഷത്തെ വാറന്റി സമയം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചുനൽകുന്നതാണ്.

കാട്ടേഷൻ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ 20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശാനുസരണം ഗുണമേന്മയുള്ള സാധനങ്ങളുപയോഗിച്ചായിരിക്കണം ജോലി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടത്. പണി തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഗുണം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം നനയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ടി വ്യക്തിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

കാട്ടേഷൻ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി സർക്കാർ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം സർവ്വകലാശാലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്.

എല്ലാ പണികളും പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശോധനാനിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും തുക അനുവദിക്കുക.

വിവിധ നികുതികൾ അടക്കം ഗവൺമെന്റ് കാട്ടേഷൻ ബാധകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. അംഗീകൃത ബില്ലുകൾ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ അവരുടെ ബില്ലിനോടൊപ്പം സാമൂഹികൾ വാങ്ങിച്ചതിനുള്ള tax paid bill സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രസ്തുത കാട്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റേഷൻ മേധാവിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.

പ്രൊഫസർ B. ഒപ്പൻ
