കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല

കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പന്നിയൂർ

Phone /Fax No: 0460 2227287, E-mail: prspanniyur@kau.in

P1-**306/2024** തീയ്യതി: **17.02.2024**

പുന: ദർഘാസ് പരസ്യം

പന്നിയൂർ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം പോളിഹൗസ്/ Rain Shelter (മഴമറ) നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പരിചയ സമ്പന്നരായ കരാറുകാർ/അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ
1	പോളി ഹൗസ് (മഴമറ)	1. Size -17m length 4.9m width 2. Shape- Gable 3. Center height -4m 4. Gutter height -2.5 m 5. Post pipes 65 mm OD Class B GI pipes 6. Pipe thickness –(at least 2mm) 7. Trusses -50mm OD Class B GI pipes 8. Purlin- 40mm OD class B GI pipes 9. Stay of structure – Minimum two stay support on every 4 corners with 40 mm OD class B GI pipes 10. Supplying and fixing 200-micron UV stabilized Anti sulphur, Anti dust diffused 5-layer ginger poly film 11. Door –Metal frame-size- 2m Length x 1m width (1x1m gate using GI net mesh size 1x1.5 inch 12. Side wall using two-layer, hollow brick(side wall covered with GI net mesh size 1x1.5 inch-height-3ft 13. Other necessary items-clamps-3mm/2 mm thick 275 GSM galvanised, nuts, self-drilling screws with washers (Screws-SS202 grade) etc. 14. Roof should be extended on sides to a width of 60cm 15. Poles/Pillars should be concreted and fixed well
2	പോളി ഹൗസ് (മഴമറ)	1. Size -8.5m length 5.3m width & 6.5m length 3.8m width 2. Shape- Gable 3. Center height -4m 4. Gutter height -2.5 m 5. Post pipes 65 mm OD Class B GI pipes 6. Pipe thickness –(at least 2mm) 7. Trusses -50mm OD Class B GI pipes 8. Purlin- 40mm OD class B GI pipes 9. Stay of structure – Minimum two stay support on every 4 corners with 40 mm OD class B GI pipes 10. Supplying and fixing 200-micron UV stabilized Anti sulphur, Anti drip, Anti dust diffused 5-layer ginger poly film 11. Door –Metal frame-size- 2m Length x 1m width (1x1m gate using GI net mesh size 1x1.5 inch 12. Side wall using two-layer, hollow brick(side wall covered with GI net mesh size 1x1.5 inch-height-3ft 13. Others necessary items like ziz zag springs, clip, clamp, screws etc. 14. Roof should be extended on sides to a width of 60 cm Poles/Pillars should be concreted and fixed well

ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും, സമയവും : 24.02.2024, ഉച്ചയക്ക് ശേഷം 2.00ന്

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും, സമയവും : 24.02.2024, ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 2.30ന്.

(Contd..2)

(2)

<u>ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ</u>

1. ദീർഘാസ് ഫോമും മറ്റ് വിവരങ്ങളും കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ വെബ് സൈറ്റിൽ http://www.kau.in/tenders-ൽ ലഭ്യമാണ്.
2. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വില (ആകെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 0.20% (അടുത്തുള്ള 100-ലേയ്ക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തത്) +12% ജി.എസ്.ടി (കുറഞ്ഞത് 400/- രൂപ, പരമാവധി 1500/-രൂപ) അസി.പ്രൊഫസർ & ഹെഡ്, കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പന്നിയൂർ എന്ന പേരിൽ എസ്.ബി.ഐ, പൂവം ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്നതുമായ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
3. ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൊത്തം തുകയുടെ 1% നിരത ദ്രവ്യമായി അസി. പ്രൊഫസർ & ഹെഡ്, കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പന്നിയൂരിന്റെ പേരിൽ മാറാവുന്നത് (നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകൾ, ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമെടുത്ത്) ഡി.ഡി.യായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
4. 200 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി അസി.പ്രൊഫസർ & ഹെഡ് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എഗ്രിമെന്റ് രൂപരേഖ കെ.എ.യു വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
5. വർക്കുകളും സാധന സാമഗ്രികളുടേയും വിവരണങ്ങളും, നിരക്കുകളും, ടാക്സുകളും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
6. ദർഘാസുകളിൽ **"മഴമറ (പോളി ഹൗസ്) നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ"** എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്ത് അസി. പ്രൊഫസർ & ഹെഡ്, കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പന്നിയൂർ എന്ന വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം. ദർഘാസിനോടൊപ്പം കരാറുകാരന്റെ പാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും, ജി.എസ്.ടി. രജിസ്ട്രേഷന്റെ പകർപ്പും വയ്ക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
7. വൈകി കിട്ടുന്നതും പൂർണ്ണമല്ലാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
8. ദർഘാസ് ലഭിച്ച വ്യക്തി/ഏജൻസി ആകെ പദ്ധതി തുകയുടെ 5% സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയോ അസി.പ്രൊഫസർ & ഹെഡ്, കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പന്നിയൂർ എന്ന പേരിൽ എസ്.ബി.ഐ, പൂവം ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വർക്കുകൾ ഉത്തരവാദിത്തോടെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെക്യൂരിറ്റി തുക തിരിച്ച് നൽകുകയുള്ളു.
9. ക്വട്ടേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, മാറ്റിവെക്കുന്നതിനും, കാരണം കാണിക്കാതെ നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം അസി. പ്രൊഫസർ & ഹെഡിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
10. അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതല്ല
11. മഴമറയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധന സാമഗ്രികളുടെ ബ്രോഷർ/ കാറ്റലോഗ് ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
12. ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നവരുടെ നിരതദ്രവ്യം കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് മുതൽകൂട്ടായിരിക്കും
13. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ/സർവ്വകലാശാല നിബന്ധനകളെല്ലാം ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോൺ നമ്പർ: **0460 2227287/ 8921082050.**

ഒപ്പ്/-

ഡോ.സഞ്ജു ബാലൻ

അസി. പ്രൊഫസർ & ഹെഡിന് വേണ്ടി

സ്വീകർത്താവ്:-

1. നോട്ടീസ് ബോർഡ്/കെവികെ കണ്ണൂർ
2. കെ.എ.യു വെബ്സൈറ്റ്
3. വില്ലേജ് ഓഫീസ് (പന്നിയൂർ)
4. കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് (കുറുമാത്തൂർ)
5. ഡോ. സഞ്ജു ബാലൻ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്